

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG				FOLHA Nº: 1/1		
OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO				DATA: 30/12/2022		
LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA- BAIRRO BELA VISTA, PRAÇA JOSÉ CAMILO FRAGA- BAIRRO BELA VISTA, RUA JOSÉ CIRILO- BAIRRO BELA VISTA, RUA CAPITÃO JOSÉ BELISÁRIO ALVES PEREIRA- BAIRRO BELA VISTA, RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE-BAIRRO CARREIROS, RUA HEITOR MEIRELLES- BAIRRO ALBUCACYS DE CASTRO				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO				(X)	INDIRETA	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	
4.1	CC-001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1,00	21,76	
			UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO TOTAL
4.1.1	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDODE VALAS COM SOQUETE	m2	0,3000	R\$18,64	R\$5,59
4.1.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,02325	R\$55,11	R\$1,28
4.1.3	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,02143	R\$642,62	R\$13,77
4.1.4	ED-51125	TRANSPORTE DEMATERIAL DEMOLIDO EMCAÇAMBA	m3	0,02325	R\$48,00	R\$1,12

THAÍS LOPES DE CASTRO

Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 141895826-3